



RAPPORT D'ESSAI N° DH 08 00 01

DEMANDE PAR

: **CNMIS**

8 Place Boulnois

75017 - PARIS

OBJET

: DOSSIER ENREGISTRE SOUS

LE N° **07 06 002**

DENOMINATION TECHNIQUE

: **DECLENCHEUR MANUEL**

D'ALARME (DM)

REFERENCE COMMERCIALE

: **4710R1**

CONSTRUCTEUR

: **NEUTRONIC**

Cachet et Signature du Directeur

Pôle européen de sécurité CNPP-Vernon
Division Electronique de Sécurité
Pour le Directeur et par délégation

Le chef de service
Laboratoire Electronique de Sécurité
L. PIN
Signature électronique

Visa du responsable d'essai

:

Date du présent rapport d'essai

: **09 AVRIL 2008**

Le présent rapport d'essai comporte

: . 1^{ère} partie → 4 pages et 1 annexe

. 2^{ème} partie → 1 page



Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF gérée par le CNMIS

Trame NF SSI – FT 7 - Version 0



1^{ère} Partie
SYNTHESE DES RESULTATS

I - OBJET

Essais complémentaires effectués conformément à la fiche technique N° 7 de l'Annexe 1 des règles de certification de l'application NF 508 (19 Décembre 2006) et leurs addenda (26 Octobre 2007 et 15 février 2008) sur un déclencheur manuel d'alarme bénéficiant d'une attestation de conformité selon la directive produit de construction (Marquage CE).

Cette vérification a été menée en association avec une alimentation stabilisée de laboratoire

Date du dernier dépôt du dossier technique : 03/04/2008

Date du dernier dépôt des matériels : 08/01/2008

Date de début des essais : 18/07/2007

Date de fin des essais : Date du présent rapport d'essai

II - IDENTIFICATION

DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME : Conventionnel

TYPE : Simple action

OPTIONNELLE : Protection contre les manœuvres
accidentelles par volet transparent



III - EXAMEN

La vérification de conformité du déclencheur manuel d'alarme 4710R1 selon la directive produit de construction est stipulée dans le rapport N° DE 08 00 01 émis par le Laboratoire CNPP en date du 29/01/2008

Le numéro du certificat de conformité CE correspondant est 0333-CPD-075183
(EN 54-11-A1 : 2005).

Le produit examiné dans le cadre du « complément NF » est conforme aux descriptions et aux plans du Constructeur spécifiés dans la liste mentionnée dans le rapport ci-dessus.

IV - EXAMEN SYNTHETIQUE

ARTICLE de la NORME NF S 61-936	CHAPITRE	CONSTATATIONS
DECLENCHEURS MANUELS	5.2	Correctes



FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

NEANT



2^{ème} Partie
DETAIL DES RESULTATS

I - VERIFICATIONS FONCTIONNELLES

ARTICLE de la NORME NF S 61-936	OBJET	CONSTATATIONS
<p style="text-align: center;">5.2. DECLENCHEURS MANUELS</p>	➤ Coffret de couleur rouge	Correctes
	➤ Elément sensible	Elément déformable
	➤ Changement d'état du dispositif constituant l'organe de commande électrique effectué sans outil par le bris de la vitre ou la déformation de l'élément sensible	Correctes
	➤ L'inscription « Alarme incendie - Brisez la glace (<i>ou appuyer ici</i>) en cas de nécessité » est portée en lettres noires sur fond blanc	Correctes
	<ul style="list-style-type: none"> - Directement sur la vitre ou sur l'élément déformable - Sur la partie interne, visible à travers la vitre 	<p>Correctes</p> <p>Néant</p>